











Description	équipement	Photo	
avis aux résidents voisins émis par Chelsea	aucun		
installation des bancs de signalisation aux extrémités du tronçon	chevalet de bois avec affiche carton plastifié		
décapage de la végétation obstruant les selles et crampons	régulateur de ballast		
dé-cramponnage	dé-cramponneuse		
coupe des rails	scie à rail		
démantèlement des rails	chargeur frontal; grue rail-route type speedswing; MPR Rail Threader	 	
transport / chargement des rails	chargeur frontal; grue rail-route type speedswing; conteneur ouvert maritime (40 pieds et +) fardier-tracteur	 	
ramassage des OTM avec électro aimant	camion rail-route avec grue et électro aimant et conteneurs		
ramassage et chargement des traverses désuètes	chargeur frontal avec fourches		
régalage sommaire	Équipements légers sur chenille à préciser		